

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Материалы стен и кровли

Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Основные технико - экономические показатели	
2	План этажа на отм. 0,000; +1,080	
3	План этажа на отм. +2,700; +4,320	
4	Разрез 1-1	
5	Фасад в осях 1 - 4	
6	Фасад в осях 4 - 1	
7	Фасад в осях А - Г. Фасад в осях Г - А	

1. Наружные стены выполняются из газобетонных блоков "Сибит" толщиной 600 мм., с облицовкой штукатуркой "Ceresit".
2. Внутренние стены и перегородки частично из блоков "Сибит", частично из кирпича М75 на растворе М50.
3. Фундаменты - ленточные железобетонные.
4. Перекрытия - сборные газобетонные панели "Сибит".
5. Крыша - деревянная стропильная конструкция с покрытием из металлочерепицы.

Основные технико - экономические показатели *

1. Площадь здания - 222,7 м².
2. Общая площадь квартиры - 208,0 м².
3. Площадь застройки - 151,1 м².
4. Строительный объем - 1275,0 м³.

- * Площади посчитаны в соответствии с требованиями Приложения 2; СНиП 2.08.01-89*
- Приложение 2, п.2: "Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5; для балконов и террас - 0,3; для веранд и холодных кладовых - 1,0."
 - Приложение 2, п.5: "Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных клеток включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа. Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается."

			0070-1-AP			
Разработал	Иванов		Одноквартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Ножкин			П	1	
Проверил	Ножкин					
			Ведомость чертежей основного комплекта. Основные технико - экономические показатели	ОАО "Главновосибирскстрой"		